

ZMLUVA O DIELO č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Obec Paňovce
Sídlo:	044 71 Paňovce 95
IČO:	00324591
DIČ:	2020746167
Štatutárny orgán:	Ing. Rozália Juhászová, starostka obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK81 5600 0000 0004 3976 2001
Tel.:	+421 554649325
E-mail:	obecpanovce@gmail.com

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	RT PROGRESS s.r.o.
Obchodné meno:	
Sídlo:	Pokroku 187/10
	040 11 Košice
IČO:	44709633
DIČ:	2022817225
IČ DPH:	neplatca DPH

Identifikačné údaje o zapísaní v

Obchodnom registri:	Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro Vložka číslo 13081/V
Štatutárny orgán:	Róbert Trtik
Bankové spojenie:	ČSOB , a.s.
IBAN:	SK86 7500 0000 0040 2601 4150
Tel.:	0911949966
E-mail:	rtprogress.sro@gmail.com

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok 1 Predmet Zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“) je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebnú realizáciu diela „**Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce**“
- 1.2 Presný opis požiadaviek na Dielo je uvedený v projektovej dokumentácii, vypracovanej spoločnosťou Interprojekt - Ing. Michal Voroňák, Letná 40, 040 11 Košice.
- 1.3 Rozsah prác a dodávok Diela je určený rozpočtom, vypracovaným v súlade s poskytnutým výkazom výmer, ktorý Zhotoviteľ predložil do verejného obstarávania ako súčasť ponuky a tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve.
- 1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky predmety a súčasti Diela vyhovujú požiadavkám uvedeným v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, pričom si je vedomý toho, že ak je niektorá z položiek vo výkaze výmer určená odvolaním sa na konkrétny typ, názov, výrobný postup, značku, patent, krajinu pôvodu alebo výroby alebo výrobcu, mohol vo svojej ponuke uviesť taký istý predmet alebo ekvivalent. Za ekvivalent sa považuje také riešenie, ktoré má rovnaké alebo lepšie úžitkové parametrami za predpokladu, že je ho možné použiť v rámci navrhnutých postupov a v cene ekvivalentného riešenia sú zahrnuté všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení a schválení.
- 1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa platných STN, STN EN a technických a technologických predpisov ktoré sa k nemu viažu a zaväzuje sa dodržiavať bezpečnostné predpisy, protipožiarne opatrenia a predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia.
- 1.6 Súčasťou vykonania Diela sú tiež všetky revízie, skúšky a merania vrátane zabezpečenia protokolov o ich vykonaní, ktoré je potrebné vykonať pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi, ako aj komplexné vyskúšanie Diela, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľ.

Článok 2 Miesto a termín vykonania Diela

- 2.1 Dielo bude realizované v areáli kultúrneho domu nachádzajúci sa v intraviláne obce Paňovce.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v lehote do 3 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ protokolárne odovzdá stavenisko zhotoviteľovi diela. Za ukončenie Diela sa považuje jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi.
- 2.3 Pri odovzdaní riadne dokončeného Diela Zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný osobami oprávnenými konať za Zmluvné strany, resp. poverenými osobami, pričom deň podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania a prevzatia riadne dokončeného Diela.
- 2.4 Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo vyhotovené v súlade s STN, STN EN a technicko – kvalitatívnymi predpismi pri realizácii Diela.
- 2.5 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru, že užívanie Diela alebo jeho časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu, pričom vadou sa rozumie odchýlka

- v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a príslušnými právnymi predpismi, ako aj odchýlka od projektovej dokumentácie.
- 2.6 Pri plnení tejto Zmluvy zmluvné strany zastupujú:
za Objednávateľa: starosta
za Zhotoviteľa: Róbert Trtík, konateľ, 0911949966
- 2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie termínu realizácie Diela o obdobie, počas ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa. Predĺženie termínu realizácie Diela sa uskutoční prijatím písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 2.8 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie lehoty realizácie Diela, a to z akéhokoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek zmenu Ceny Diela.

Článok 3

Cena a platobné podmienky

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet Zmluvy v súlade s ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá je stanovená v zmysle rozpočtu Zhotoviteľa ako pevná vo výške:
Celková cena Diela : 55 373,14 EUR
(slovom: päťdesiatpäťtisíc tristosedemdesiattri 14/100. eur)
(ďalej aj ako „Cena Diela alebo Zmluvná cena“).
- 3.2 V cene sú započítané všetky náklady Zhotoviteľa na riadne a včasné splnenie Zmluvy a Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cenovej ponuke predloženej do verejného obstarávania zohľadnil všetky požiadavky na realizáciu Diela a nijako nepovolené nezmenil výkaz výmer, na základe ktorého spracoval rozpočet ponuky.
- 3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu iných nákladov spojených s plnením predmetu Zmluvy ako Zmluvnej ceny.
- 3.4 K zmene ceny môže dôjsť iba v týchto prípadoch:
a) pri zmene rozsahu predmetu Zmluvy
b) pri zmene sadzby DPH
a to iba za podmienok uvedených v ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 3.5 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú Cenu za Dielo na základe faktúry – daňového dokladu vystaveného podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí riadne dokončeného Diela.
- 3.6 Zmluvné strany dohodli lehotu splatnosti faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 3.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť osobami podľa bodu 2.6 článku 2 tejto Zmluvy overený a potvrdený súpis prác a dodávok.
- 3.8 Faktúra bude vystavená v 4 rovnopisoch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- 3.9 Pokiaľ faktúra nespĺňa dohodnuté obsahové náležitosti, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia na doplnenie údajov. Prílohou faktúry musí byť aj Preberací protokol uvedený v bode 2.3.článku 2 tejto Zmluvy a na elektronickom nosiči foto dokumentácia o priebehu realizácie Diela.
- 3.10 Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa z tejto Zmluvy sa považuje deň, v ktorom bola príslušná suma odpísaná z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 3.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neplatné.

Článok 4

Záruka

- 4.1 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za kvalitu zmluvného plnenia 60 mesiacov odo dňa odovzdania Diela, s výnimkou ak výrobca jednotlivých zabudovaných komponentov poskytuje záruku kratšiu, tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa odovzdania a prevzatia Diela. Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 4.2 Objednávateľ bude u Zhotoviteľa reklamovať vzniknuté vady v záručnej lehote písomne príp. e-mailom.
- 4.3 Zhotoviteľ nezodpovedá len za také vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa, pri ktorých nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozorniť ale Objednávateľ na ich použití trval.
- 4.4 Ak sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie zistenej vady a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný záručnú reklamáciu vybaviť bezodkladne a bezplatne v dohodnutej lehote, inak najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady odstrániť aj v prípade, že popiera svoju zodpovednosť.
- 4.6 O nárokoch Zhotoviteľa na úhradu nákladov za odstránenie neoprávnene reklamovaných vád rozhodne vecne a miestne príslušný súd, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 5

Náhrada škody, zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 5.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí nedodržaním podmienok tejto Zmluvy, resp. porušením právnych predpisov alebo noriem.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný spôsobenú škodu Objednávateľovi v celom rozsahu nahradiť.

- 5.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením tejto Zmluvy alebo s odstránením reklamovaných väd, je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR za každý deň a prípad omeškania. Nárok Objednávateľa na náhradu škody nie je tým dotknutý.
- 5.4 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplacením oprávnene a riadne vystavenej faktúry, môže Zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 5.5 Zmluvné pokuty podľa tohto článku sa Zmluvné strany zaväzujú zaplatiť v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa ich písomného uplatnenia.
- 5.6 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút podľa tohto článku je primeraná, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.
- 5.7 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak bolo porušenie povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 5.8 Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody, ktoré počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí a s nimi spojené a uplatnené sankcie orgánov a organizácií.

Článok 6 Odstúpenie od Zmluvy

- 6.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
 - a) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil vykonávanie Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na začatie/pokračovanie v realizácii Diela najneskôr v lehote 7 kalendárnych dní po doručení písomnej výzvy zhotoviteľovi,
 - b) ak Zhotoviteľ opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na nápravu,
- 6.2 Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak nedôjde k schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom / Sprostredkovateľským orgánom.
- 6.3 Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho dorúčením Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto Zmluve. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa tohto článku a článku 5 tejto Zmluvy.
- 6.4 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka je pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. Zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom.
- 6.6 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:

- 6.6.1 počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
 - 6.6.2 odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie Diela, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre prevádzkovanie Diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;
 - 6.6.3 do 7 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 6.6.1 tohto článku odstrániť svoje náradie, nástroje, mechanizáciu a ostatné pomocné prostriedky potrebné na realizáciu Diela ako aj všetky odpady vzniknuté pri jeho realizácii;
 - 6.6.4 informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie Diela.
- 6.7 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť Diela.

Článok 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 7.1 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných a číslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami a len v súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 7.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto Zmluve.
- 7.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ si vyhradzuje právo a je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác, resp. odstúpiť od Zmluvy na dovtedy nedodanú časť predmetu zákazky (plnenia Zmluvy).
- 7.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/overovania poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit/overovania,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 7.6 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré Zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručeníu aj dňa, kedy bola vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov alebo ich zástupcov.
- 7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 7.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Paňovciach

dňa 8.2.2021

Za Objednávateľa:



Ing. Rozália Juhászová, starostka obce
starosta obce



V Košiciach

dňa 25.1.2021

Za Zhotoviteľa:



Róbert Trtík
konateľ

RT PROGRESS s.r.o.
Košice
IČO: 44709633
DIČ: 2022817225

Prílohy:

- príloha č. 1: nacený položkovitý rozpočet v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Panovce
Stavba: Vodozadržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

JKSO:
Miesto: Paňovce

KS:
Dátum: 22. 12. 2020

Objednávateľ:
Obec Paňovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RT PROGRESS s.r.o.

IČO: 44709633
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Michal Voroňák-Interprojekt, Košice

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 373,14

Cena s DPH

v

EUR

55 373,14

Poznámka: Nie sme platci DPH

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



RT PROGRESS s.r.o.
Košice
IČO: 44709633
DIČ: 2022817225

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Panovce

Stavba: Vodozadržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Miesto: Paňovce

Dátum: 22. 12. 2020

Objednávateľ: Obec Paňovce

Projektant:

Zhotoviteľ: RT PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		55 373,14	55 373,14
E 01	E 03 Dážďové záhradky	17 069,84	17 069,84
E 01-A	E 03 Dážďová záhradka A-plocha záhradky 10,93m2	4 359,91	4 359,91
E 01-B	E 03 Dážďová záhradka B-plocha záhradky 10,93m2	4 359,91	4 359,91
E 01-C	E 03 Dážďová záhradka C-plocha záhradky 10,93m2	4 359,91	4 359,91
E 01-D	E 03 Dážďová záhradka D-plocha záhradky 5,47 m2	3 990,11	3 990,11
E 02	E 02 – Zelené vsakovacie spevnené plochy p.č.117	31 731,85	31 731,85
E 03	E 03 Stienka pri plote	6 571,45	6 571,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vodozadržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:
E 01 - E 03 Dážďové záhradky

Časť:
E 01-A - E 03 Dážďová záhradka A-plocha záhradky 10,93m²

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Paňovce

Zhotoviteľ:
RT PROGRESS s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 12. 2020

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44709633
IČ DPH: 0

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	4 359,91
Ostatné náklady	0,00
Cena	4 359,91

Cena spolu	v EUR	4 359,91
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

RT PROGRESS s.r.o.
Košice
IČO: 44709633
DIČ: 2022817225

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt: E 01 - E 03 Dážďové záhradky

Časť: E 01-A - E 03 Dážďová záhradka A-plocha záhradky 10,93m²

Miesto: 0

Dátum: 22. 12. 2020

Objednávateľ: Obec Paňovce

Projektant:

Zhotoviteľ: RT PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	4 359,91
------------------------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV	2 591,91
---------------------------	----------

1 - Zemné práce	1 334,43
-----------------	----------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 030,75
------------------------------------	----------

4 - Vodorovné konštrukcie	29,05
---------------------------	-------

99 - Presun hmôt HSV	197,68
----------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	1 103,00
---------------------------	----------

764 - Konštrukcie klampiarske	1 103,00
-------------------------------	----------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	665,00
----------------------------------	--------

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 359,91
--	-----------------

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt: E 01 - E 03 Dážďové záhradky

Časť: E 01-A - E 03 Dážďová záhradka A-plocha záhradky 10,93m²

Miesto: 0
Objednávateľ: Obec Paňovce
Zhotoviteľ: RT PROGRESS s.r.o.

Dátum: 22. 12. 2020
Projektant: 0
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
			Práce a dodávky HSV_x005F_x000D_				4 359,91
D		HSV					2 591,91
D	1		Zemné práce				1 334,43
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,919	5,1	25,09
			VV "priehibeň" 4,919		4,919		
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,919	0,99	4,87
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,919	0,99	4,87
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	4,919	0,99	4,87
5	K	171101103	Úprava dna násypu sypaninou bez zhutnenia, násyp humóznou zemínou	m3	3,137	1,99	6,24
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3-50% výmeny dna	m3	1,568	2,80	4,39
7	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica-40%	t	2,823	24,00	67,75
			VV 2,823		2,823		
8	M	103110000100	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	5,019	33,00	165,63
			VV 5,019		5,019		
9	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	61,208	2,40	146,90
10	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	61,208	5,00	306,04
11	M	0265100018001	Echinacea purpurea 'Magnus'	ks	2,841	6,50	18,47
12	M	02651000190010	Penisetum alupeculoides 'Hameln'	ks	15,849	6,50	103,02
13	M	0265100027001	Salvia nemorosa 'Canadonna'	ks	6,777	6,50	44,05
14	M	0265300013001	Sedum spectabile 'Neon'	ks	6,777	6,50	44,05
15	M	026520001700p	Delphinium 'Black Knight'	ks	1,748	6,50	11,36
16	M	026520001800p	Nepeta faassenii 'blue Wonder'	ks	6,777	6,50	44,05
17	M	026620000800	Santolina chamaecyparissus	ks	6,777	6,50	44,05
18	M	02651000200011	Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'	ks	6,777	6,50	44,05
19	M	026510002100p	Echinops ritro 'Veitch 's Blue	ks	6,777	6,50	44,05
20	M	0265100026002	Sedum spectabile 'Brilliant	ks	1,748	6,50	11,36
21	M	0265300017002	Origanum vulgare	ks	2,295	6,50	14,92
22	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,930	1,80	19,67
23	M	055410000100	Mulčovací kôra	l	929,050	0,06	55,74
			VV 10,3084604715673*90,125 'Přepočítané koeficientom množstva		929,050		
24	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	3,880	25,50	98,94
			VV 2*1,94		3,880		
			VV Súčet		3,880		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 030,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	311211125	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MVC-2, 5	m3	5,890	175,00	1 030,75
	VV		"múr pod odvapom" 1,75		1,750		
	VV		"múr prepádový" 1,79		1,790		
	VV		"múr prívod do záhrady" 2,35		2,350		
	VV		Súčet		5,890		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				29,05
26	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 4-8 mm	m3	0,073	38,00	2,77
27	K	4653111111	Rigol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm	m2	1,314	20,00	26,28
	D	99	Presun hmôt HSV				197,68
28	K	998332011.S	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	23,257	8,50	197,68
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 103,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 103,00
29	K	764345240p	Výmena a zriadenie klampiarskych prvkov, nové napojenie	ks	1,000	498,00	498,00
30	M	553440012100p	dodávka a osadenie suda	ks	1,000	598,00	598,00
31	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,500	2,00	7,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				665,00
32	K	HZS000212	Miešanie zložiek zemín v hodinách	hod	20,000	19,00	380,00
33	K	HZS0002122	Opravy a vysprávk v miestach napojení	hod	15,000	19,00	285,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01 - E 03 Dážďové záhradky

Časť:

E 01-B - E 03 Dážďová záhradka B-plocha záhradky 10,93m²

JKSO:

Miesto: Paňovce

KS:

Dátum: 22. 12. 2020

Objednávateľ:

Obec Paňovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RT PROGRESS s.r.o.

IČO:

44709633

IČ DPH:

0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

4 359,91

Ostatné náklady

0,00

Cena

4 359,91

Cena spolu

v EUR

4 359,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

RT PROGRESS s.r.o.
Košice
IČO: 44709633
DIČ: 2022817225

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt: E 01 - E 03 Dážďové záhradky

Časť: **E 01-B - E 03 Dážďová záhradka B-plocha záhradky 10,93m2**

Miesto: Paňovce
Objednávateľ: Obec Paňovce
Zhotoviteľ: RT PROGRESS s.r.o.

Dátum: 22. 12. 2020

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	4 359,91
HSV - Práce a dodávky HSV	2 591,91
1 - Zemné práce	1 334,43
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 030,75
4 - Vodorovné konštrukcie	29,05
99 - Presun hmôt HSV	197,68
PSV - Práce a dodávky PSV	1 103,00
764 - Konštrukcie klampiarske	1 103,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	665,00

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 359,91
--	-----------------

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01 - E 03 Dážďové záhradky

Čast:

E 01-B - E 03 Dážďová záhradka B-plocha záhradky 10,93m²

Miesto:

Paňovce

Dátum:

22. 12. 2020

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

0

Zhotovitel':

RT PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 359,91
D		HSV	Práce a dodávky HSV_x005F_x000D_				2 591,91
D		1	Zemné práce				1 334,43
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,919	5,1	25,09
VV			"priehľbení" 4,919				4,919
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,919	0,99	4,87
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,919	0,99	4,87
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	4,919	0,99	4,87
5	K	171101103	Úprava dna násypu sypaninou bez zhutnenia, násyp humóznou zeminou	m3	3,137	1,99	6,24
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3-50% výmeny dna	m3	1,568	2,80	4,39
7	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica-40%	t	2,823	24,00	67,75
VV			2,823				2,823
8	M	103110000100	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	5,019	33,00	165,63
VV			5,019				5,019
9	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	61,208	2,40	146,90
10	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	61,208	5,00	306,04
11	M	0265100018001	Echinacea purpurea 'Magnus'	ks	2,841	6,50	18,47
12	M	02651000190010	Penisetum alupeculoides 'Hameln'	ks	15,849	6,50	103,02
13	M	0265100027001	Salvia nemorosa 'Canadonna'	ks	6,777	6,50	44,05
14	M	0265300013001	Sedum spectabile 'Neon'	ks	6,777	6,50	44,05
15	M	026520001700p	Delphinium 'Black Knight'	ks	1,748	6,50	11,36
16	M	026520001800p	Nepeta faassensii 'blue Wonder'	ks	6,777	6,50	44,05
17	M	026620000800	Santolina chamaecyparissus	ks	6,777	6,50	44,05
18	M	02651000200011	Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'	ks	6,777	6,50	44,05
19	M	026510002100p	Echinops ritro 'Veitch ' s Blue	ks	6,777	6,50	44,05
20	M	0265100026002	Sedum spectabile 'Briliant	ks	1,748	6,50	11,36
21	M	0265300017002	Origanum vulgare	ks	2,295	6,50	14,92
22	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,930	1,80	19,67
23	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	929,050	0,06	55,74
VV			10,3084604715673*90,125 'Přepočítané koeficientom množstva				929,050
24	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	3,880	25,50	98,94
VV			2*1,94				3,880
VV			Súčet				3,880
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 030,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	311211125	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MVC-2, 5	m3	5,890	175,00	1 030,75
	VV		"múr pod odvapom" 1,75		1,750		
	VV		"múr prepádový" 1,79		1,790		
	VV		"múr prívod do záhradky" 2,35		2,350		
	VV		Súčet		5,890		
D	4		Vodorovné konštrukcie				29,05
26	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 4-8 mm	m3	0,073	38,00	2,77
27	K	4653111111	Rigol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm	m2	1,314	20,00	26,28
D	99		Presun hmôt HSV				197,68
28	K	998332011.S	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	23,257	8,50	197,68
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 103,00
D	764		Konštrukcie klampiarske				1 103,00
29	K	764345240p	Výmena a zriadenie klampiarskych prvkov, nové napojenie	ks	1,000	498,00	498,00
30	M	553440012100p	dodávka a osadenie suda	ks	1,000	598,00	598,00
31	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,500	2,00	7,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				665,00
32	K	HZS000212	Miešanie zložiek zemín v hodinách	hod	20,000	19,00	380,00
33	K	HZS0002122	Opravy a vysprávky v miestach napojení	hod	15,000	19,00	285,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01 - E 03 Dážďové záhradky

Časť:

E 01-C - E 03 Dážďová záhradka C-plocha záhradky 10,93m²

JKSO:

Miesto: Paňovce

KS:

Dátum: 22. 12. 2020

Objednávateľ:

Obec Paňovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RT PROGRESS s.r.o.

IČO:

44709633

IČ DPH:

0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

4 359,91

Ostatné náklady

0,00

Cena

4 359,91

Cena spolu

v EUR

4 359,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



RT PROGRESS s.r.o.
Košice
IČO: 44709633
DIČ: 2022817225

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01 - E 03 Dážďové záhradky

Časť:

E 01-C - E 03 Dážďová záhradka C-plocha záhradky 10,93m²

Miesto:

Paňovce

Dátum:

22. 12. 2020

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

RT PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 359,91

HSV - Práce a dodávky HSV

2 591,91

1 - Zemné práce

1 334,43

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 030,75

4 - Vodorovné konštrukcie

29,05

99 - Presun hmôt HSV

197,68

PSV - Práce a dodávky PSV

1 103,00

764 - Konštrukcie klampiarske

1 103,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

665,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 359,91

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Obiekt:

E 01 - E 03 Dážďové záhradky

Čast:

E 01-C - E 03 Dážďová záhradka C-plocha záhradky 10,93m²

Miesto:

Paňovce

Dátum:

22. 12. 2020

Obieknávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

0

Zhotovitel':

RT PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

4 359.91

2 591.91

1 334,43

25,09

4,33

67,75

165,63

146 90

306 04

18,47

103,02

44.05

11,36

44,05

44,05

11.36

14,92

100

98,94

1 030 75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	311211125	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MVC-2, 5	m3	5,890	175,00	1 030,75
	VV		"múr pod odvapom" 1,75		1,750		
	VV		"múr prepadový" 1,79		1,790		
	VV		"múr prívod do záhradky" 2,35		2,350		
	VV		Súčet		5,890		
D	4		Vodorovné konštrukcie				29,05
26	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 4-8 mm	m3	0,073	38,00	2,77
27	K	4653111111	Rígol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm	m2	1,314	20,00	26,28
D	99		Presun hmôt HSV				197,68
28	K	998332011.S	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	23,257	8,50	197,68
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 103,00
D	764		Konštrukcie klampiarske				1 103,00
29	K	764345240p	Výmena a zriadenie klampiarskych prvkov, nové napojenie	ks	1,000	498,00	498,00
30	M	553440012100p	dodávka a osadenie suda	ks	1,000	598,00	598,00
31	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,500	2,00	7,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				665,00
32	K	HZS000212	Miešanie zložiek zemín v hodinách	hod	20,000	19,00	380,00
33	K	HZS0002122	Opravy a vysprávk v miestach napojení	hod	15,000	19,00	285,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01 - E 03 Dážďové záhradky

Časť:

E 01-D - E 03 Dážďová záhradka D-plocha záhradky 5,47 m2

JKSO:

Miesto:

Paňovce

KS:

Dátum:

22. 12. 2020

Objednávateľ:

Obec Paňovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RT PROGRESS s.r.o.

IČO:

44709633

IČ DPH:

0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 990,11

Ostatné náklady

0,00

Cena

3 990,11

Cena spolu

v EUR

3 990,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



RT PROGRESS s.r.o.
Košice
IČO: 44709633
DIČ: 2022817225

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozadržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01 - E 03 Dážďové záhradky

Časť:

E 01-D - E 03 Dážďová záhradka D-plocha záhradky 5,47 m2

Miesto:

Paňovce

Dátum:

22. 12. 2020

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

RT PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **3 990,11**

HSV - Práce a dodávky HSV 1 848,80

1 - Zemné práce 625,96

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 1 030,75

4 - Vodorovné konštrukcie 29,05

99 - Presun hmôt HSV 163,04

PSV - Práce a dodávky PSV 1 476,31

764 - Konštrukcie klampiarske 1 476,31

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 665,00

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 990,11

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 01 - E 03 Dážďové záhradky

Časť:

E 01-D - E 03 Dážďová záhradka D-plocha záhradky 5,47 m2

Miesto:

Paňovce

Dátum:

22. 12. 2020

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

RT PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 990,11

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 848,80
D	1		Zemné práce				625,96
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,462	5,1	12,56
	VV		"priehľbeň" 2,462		2,462		
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	2,462	0,99	2,44
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,462	0,99	2,44
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2,462	0,99	2,44
5	K	171101103	Úprava dna násypu sypaninou bez zhutnenia, násyp humóznou zeminou	m3	1,570	1,99	3,12
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3-50% výmeny dna	m3	0,785	2,80	2,20
7	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica-40%	t	1,413	24,00	33,91
	VV		1,413		1,413		
8	M	103110000100	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	2,512	33,00	82,90
	VV		2,512		2,512		
9	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	30,632	2,40	73,52
10	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	30,632	5,00	153,16
11	M	0265100018001	Echinacea purpurea 'Magnus'	ks	1,422	6,50	9,24
12	M	02651000190010	Penisetum alupeculoides 'Hameln'	ks	7,932	6,50	51,56
13	M	0265100027001	Salvia nemorosa 'Canadonna'	ks	3,392	6,50	22,05
14	M	0265300013001	Sedum spectabile 'Neon'	ks	3,392	6,50	22,05
15	M	026520001700p	Delphinium 'Black Knight'	ks	0,875	6,50	5,69
16	M	026520001800p	Nepeta faassenii 'blue Wonder'	ks	3,392	6,50	22,05
17	M	026620000800	Santolina chamaecyparissus	ks	3,392	6,50	22,05
18	M	02651000200011	Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'	ks	3,392	6,50	22,05
19	M	026510002100p	Echinops ritro 'Veitch ' s Blue	ks	3,392	6,50	22,05
20	M	0265100026002	Sedum spectabile 'Brilliant'	ks	0,875	6,50	5,69
21	M	0265300017002	Origanum vulgare	ks	1,148	6,50	7,46
22	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5,800	1,80	10,44
23	M	055410000100	Mulčovací kôra	l	464,950	0,06	27,90
	VV		5,15894590846047*90,125 'Přepočítané koeficientom množstva		464,950		
24	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,274	25,50	6,99
	VV		0,274		0,274		
	VV		Súčet		0,274		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 030,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	311211125	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne licované na maltu MVC-2, 5	m3	5,890	175,00	1 030,75
	VV		"múr pod odvapom" 1,75		1,750		
	VV		"múr prepádový" 1,79		1,790		
	VV		"múr prívod do záhradky" 2,35		2,350		
	VV		Súčet		5,890		
D	4		Vodorovné konštrukcie				29,05
26	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 4-8 mm	m3	0,073	38,00	2,77
27	K	465311111	Rigol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm	m2	1,314	20,00	26,28
D	99		Presun hmôt HSV				163,04
28	K	998332011.S	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	19,181	8,50	163,04
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 476,31
D	764		Konštrukcie klampiarske				1 476,31
29	K	764345240p	Výmena a zriadenie klampiarskych prvkov, nové napojenie	ks	1,000	498,00	498,00
30	M	553440012100p	dodávka a osadenie suda	ks	1,000	598,00	598,00
31	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	29,070	0,92	26,74
32	K	764359501.S	Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhov. r.š. 200 - 400 mm- prespádovanie	m	29,070	11,67	339,25
33	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	7,160	2,00	14,32
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				665,00
34	K	HZS000212	Miešanie zložiek zemín v hodinách	hod	20,000	19,00	380,00
35	K	HZS0002122	Opravy a vysprávk v miestach napojení	hod	15,000	19,00	285,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozadržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 02 - E 02 – Zelené vsakovacie spevnené plochy p.č.117

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

RT PROGRESS s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 12. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44709633

IČ DPH:

0

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

31 731,85

Ostatné náklady

0,00

Cena

31 731,85

Cena spolu

v EUR

31 731,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

RT PROGRESS s.r.o.
Košice
IČO: 44709633
DIČ: 2022817225

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt: **E 02 - E 02 – Zelené vsakovacie spevnené plochy p.č.117**

Miesto: Paňovce

Dátum: 22. 12. 2020

Objednávateľ: Obec Paňovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: RT PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	31 731,85
------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	31 731,85
---------------------------	-----------

1 - Zemné práce	3 332,65
-----------------	----------

4 - Vodorovné konštrukcie	1 732,28
---------------------------	----------

5 - Komunikácie	9 578,67
-----------------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 298,45
---	-----------

99 - Presun hmôt HSV	1 789,80
----------------------	----------

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 731,85
--	------------------

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 02 - E 02 – Zelené vsakovacie spevnené plochy p.č.117

Miesto:

Paňovce

Dátum:

22. 12. 2020

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

RT PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 731,85

D	HSV	Práce a dodávky HSV					31 731,85
D	1	Zemné práce					3 332,65
1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	269,970	3,90	1 052,88
2	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	30,240	3,90	117,94
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	49,790	10,50	522,80
4	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	269,970	2,40	647,93
5	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	18,440	13,80	254,47
6	K	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	18,440	1,30	23,97
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,440	4,10	75,60
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	350,360	0,60	210,22
vv			18,44*19 'Přepočítané koeficientom množstva		350,360		
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,440	0,80	14,75
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,192	1,20	39,83
vv			18,44*1,8		33,192		
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,974	3,00	5,92
vv			"pri obrubníku " 98,7*0,02		1,974		
12	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	198,070	0,99	196,09
13	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,120	8,40	51,41
vv			198,07*0,0309 'Přepočítané koeficientom množstva		6,120		
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	198,070	0,60	118,84
D	4	Vodorovné konštrukcie					1 732,28
15	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	10,280	8,00	82,24
16	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	209,980	4,50	944,91
17	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	198,070	1,40	277,30
18	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	237,684	1,80	427,83
vv			198,07*1,2 'Přepočítané koeficientom množstva		237,684		
D	5	Komunikácie					9 578,67
19	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm-2x	m2	396,140	7,00	2 772,98
vv			396,14		396,140		
20	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm(2diely štrku a 1 diel zeminy)	m2	198,070	2,50	495,18
21	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	198,070	5,10	1 010,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	10,280	16,31	167,67
23	M	592460008500.S	Dlažba betónová zámková, rozmer 200x100x80 mm,	m2	10,486	18,20	190,85
	VV		10,28*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		10,486		
24	K	596913113.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2	198,070	5,20	1 029,96
25	M	284520000400.Sc	Zatrávňovacia doska rozmer 1160x755x38 mm	ks	258,840	13,20	3 416,69
	VV		198,07/088m2/ks + strat 15%		258,840		
26	K	599432111.Sb	Vyplnenie škár dlažby kamenivom ťaženým a kompostu	m2	198,070	2,50	495,18
	VV		198,07		198,070		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 298,45
27	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	98,700	12,50	1 233,75
28	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm,	ks	99,687	7,20	717,75
	VV		98,7*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		99,687		
29	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,520	99,00	546,48
	VV		"pod rigol"				
	VV		23*0,15+23*0,04+23*0,05		5,520		
30	K	919716311.S41	Vystuženie v cementobet. kryte výstužou priem. 10 mm dl. 300 mm	ks	114,000	3,15	359,10
	VV		57*2		114,000		
31	K	931994131.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	46,000	3,02	138,92
	VV		23*2		46,000		
32	K	935114443.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy C 250	m	23,000	19,81	455,63
33	M	592270018900.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, štrbiny 25x14 mm, dl. 0,5 m, E 600, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	46,000	98,00	4 508,00
	VV		23,000*2		46,000		
34	M	592270026000.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 300 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	23,000	98,00	2 254,00
35	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	1,440	73,00	105,12
36	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	178,676	1,50	268,01
37	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 394,844	0,33	1 120,30
	VV		178,676*19 'Přepočítané koeficientom množstva		3 394,844		
38	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	178,676	5,10	911,25
39	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	178,676	15,00	2 680,14
D	99		Presun hmôt HSV				1 789,80
40	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	337,698	5,30	1 789,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 03 - E 03 Stienka pri plote

JKSO:

Miesto: Paňovce

KS:

Dátum: 22. 12. 2020

Objednávateľ:

Obec Paňovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RT PROGRESS s.r.o.

IČO:

44709633

IČ DPH:

0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

6 571,45

Ostatné náklady

0,00

Cena

6 571,45

Cena spolu

v EUR

6 571,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



RT PROGRESS s.r.o.
Košice
IČO: 44709633
DIČ: 2022817225

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 03 - E 03 Stienka pri plote

Miesto:

Paňovce

Dátum:

22. 12. 2020

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

RT PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **6 571,45**

HSV - Práce a dodávky HSV 6 405,82

1 - Zemné práce 1 405,91

2 - Zakladanie 772,20

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 3 845,21

99 - Presun hmôt HSV 382,50

PSV - Práce a dodávky PSV 165,63

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 165,63

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **6 571,45**

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce

Objekt:

E 03 - E 03 Stienka pri plote

Miesto:

Paňovce

Dátum:

22. 12. 2020

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

RT PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 571,45

D HSV Práce a dodávky HSV 6 405,82

D 1 Zemné práce 1 405,91

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 24,600 32,90 809,34

2 K 132201109.S Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 24,600 9,90 243,54

3 K 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 15,600 6,20 96,72

VV 24,6-9 15,600

4 K 162501105.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m m3 296,400 0,50 148,20

VV 15,6*19 'Přepočítané koeficientom množstva 296,400

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 15,600 0,90 14,04

6 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 28,080 2,10 58,97

VV 15,6*1,8 28,080

7 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 9,000 3,90 35,10

VV 30*0,3 9,000

D 2 Zakladanie 772,20

8 K 274313611.S Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 7,800 99,00 772,20

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 845,21

9 K 311361825.S Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) t 0,405 1 001,00 405,41

10 K 348921121.S Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných dutinových tvárnic (cementárskych výr.) m3 7,550 68,00 513,40

11 M 592330008000.S Plotová tvárnica betónová, 400x200x200 mm ks 472,000 6,20 2 926,40

D 99 Presun hmôt HSV 382,50

12 K 998153131.S Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m t 29,651 12,90 382,50

D PSV Práce a dodávky PSV 165,63

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 165,63

13 K 711472056.S Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej m2 30,000 2,90 87,00

14 M 283230002700.S Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu m2 36,000 2,10 75,60

VV 30*1,2 'Přepočítané koeficientom množstva 36,000

15 K 998711201.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 1,593 1,90 3,03

